

Общество с ограниченной ответственностью

«Промдорснаб-запад»

Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4, офис
47ИНН 6732181571/КПП 673201001

pds.zapad@gmail.com, nikizura@mail.ru

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка
Починковского района Смоленской области**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9

«Сметы на строительство»

Часть 2

**«Локальные и сводные
сметные расчеты»**

234-ПИР-СМ 9.2

Смоленск
2023

Общество с ограниченной ответственностью
«Промдорснаб-запад»

Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4, офис 47ИНН
6732181571/КПП 673201001

pds.zapad@gmail.com, nikizura@mail.ru

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г.
Починка Починковского района Смоленской области**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9
«Сметы на строительство»
Часть 2
«Локальные и сводные
сметные расчеты»
234-ПИР-СМ 9.2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ю.С. Никифоров

В.А. Васильев

<i>Номер тома</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечания</i>
1	2	3	4
		Раздел 1. Пояснительная записка	
1.1	234-ПИР– ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
2		Раздел 2. Проект полосы отвода	Не разрабатывался
		Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	
3.1	234-ПИР -ТКР 3.1	Часть 1. Автомобильная дорога	
3.2	234-ПИР – ТКР 3.2	Часть 2. Технические средства организации дорожного движения	
4		Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объект.	Не разрабатывался
5		Раздел 5. Проект организации строительства	Не разрабатывался
6		Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов	Не разрабатывался
7		Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	Не разрабатывался
8		Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Не разрабатывался
		Раздел 9. Смета на строительство	
9.1	234-ПИР – СМ 9.1	Часть 1. Ведомость объемов работ	
9.2	234-ПИР – СМ 9.2	Часть 2. Локальные и сводные сметные расчеты	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

					02.11.20
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

234-ПИР-СМ9.1

Лист
3

Состав исполнителей

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Ген. директор	Никифоров Ю.С.		25.01.2023
Главный инженер проекта	Васильев В.А.		25.01.2023

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					02.11.20
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Содержание тома 9

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	стр.
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет в ценах 2001г.	
3		Сводный сметный расчет в ценах 4 кв. 2021г.	
4	Расчет № 01-01	Восстановление и закрепление трассы	
5	ЛС 01-01-01	Подготовительные работы	
6	ЛС 02-01-01	Ремонт дорожной одежды	
7	ЛС 07-01-01	Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек	
8	ЛС 07-01-02	Установка дорожных знаков	
9	ЛС 07-01-03	Устройство дорожной разметки	
10		Ресурсная ведомость	
11		Конъюнктурный анализ с прайс листами	

Пояснительная записка

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области

Расчет стоимости работ выполнен базисно-индексным методом по ФЕР-2020 изменения 1-9 в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр.

Для расчета стоимости применен программный комплекс Гранд-Смета.

Порядок и результаты расчетов оформлены в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр.

Накладные расходы приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр 812 (в ред. 636 и 611) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начисляется дополнительно в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр (в ред. 317) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Для определения стоимости в текущих ценах на 4 кв. 2022 г. к стоимости работ согласно ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) применены индексы для Смоленской области Письмо Минстроя РФ № 69529-ИФ/09 от 22.12.2022 г. (4 кв. 2022г), № 60112-ИФ/09 от 14.11.2022 г. (4 кв. 2022г.):

- Индекс на СМР = 9,78 (Автомобильные дороги);
- Индекс на изыскания = 5,27;

В сводном сметном расчете учтен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% согласно № 303-ФЗ 3 августа 2018 г.

Экономические показатели:

Всего по сводному сметному расчету-	94 446,71 тыс. руб.
в том числе:	
строительные работы -	92 426,82 тыс. руб.
прочие затраты -	2 019,89 тыс. руб.

Составил



В.А. Васильев

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8 050,66 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Расчет №01-01	Восстановление и закрепление трассы				6,44	6,44
2	01-01-01	Подготовительные работы	354,39				354,39
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		354,39			6,44	360,83
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Ремонт дорожной одежды	4 267,49				4 267,49
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		4 267,49				4 267,49
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-03	Устройство дорожной разметки	59,79				59,79
5	07-01-01	Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек	2 901,82				2 901,82
6	07-01-02	Установка дорожных знаков	62,62				62,62
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		3 024,23				3 024,23
	Итого по Главам 1-7		7 646,11			6,44	7 652,55

Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		7 646,11			6,44	7 652,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		7 646,11			6,44	7 652,55
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Правительства России от 21.06.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				163,63	163,63
						2,14%(Г1:Г9- Г1.П:Г9.П)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					163,63	163,63
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		7 646,11			170,07	7 816,18
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	229,38			5,1	234,48
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		229,38			5,1	234,48
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		7 875,49			175,17	8 050,66

Руководитель проектной организации

Ю.С. Никифоров

Главный инженер проекта

В.А. Васильев



Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 94 446 716,77 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Расчет №01-01	Восстановление и закрепление трассы				33 939,8	33 939,8
2	01-01-01	Подготовительные работы	3 465 902,71				3 465 902,71
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		3 465 902,71			33 939,8	3 499 842,51
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Ремонт дорожной одежды	41 736 073,42				41 736 073,42
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		41 736 073,42				41 736 073,42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	07-01-03	Устройство дорожной разметки	584 771				584 771
5	07-01-01	Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек	28 379 772,9				28 379 772,9
6	07-01-02	Установка дорожных знаков	612 471,03				612 471,03
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		29 577 014,93				29 577 014,93
	Итого по Главам 1-7		74 778 991,06			33 939,8	74 812 930,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		74 778 991,06			33 939,8	74 812 930,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		74 778 991,06			33 939,8	74 812 930,86
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Правительства России от 21.06.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				1 600 270,41	1 600 270,41
						2,14% от (74812930,86- 33939,8)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1 600 270,41	1 600 270,41
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		74 778 991,06			1 634 210,21	76 413 201,27
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	2 243 369,73			49 026,31	2 292 396,04
			3% от 74778991,06	3% от 0	3% от 0	3% от 1634210,21	
	Итого "Непредвиденные затраты"		2 243 369,73			49 026,31	2 292 396,04
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	15 404 472,16			336 647,3	15 741 119,46
			20% от 77022360,79	20% от 0	20% от 0	20% от 1683236,52	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		15 404 472,16			336 647,3	15 741 119,46
	Итого по сводному расчету		92 426 832,95			2 019 883,82	94 446 716,77

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта



Ю.С. Никифоров

В.А. Васильев

СМЕТА № Расчет №01-01 234

на проектные (изыскательские) работы

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области, , Восстановление и закрепление трассы,

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 40 727,76 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Восстановление трассы автомобильной дороги: категория сложности 2, 1,256(1 км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл. 16 п.1-2 (СБЦ105-16-1-2) ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных K=0,85; Прим.1 При длине трассы до 5 км K=1,2	(3189*1,256)*0,85*1,2	4 085,49
2	Закрепление трасс автомобильных дорог: категория сложности 2, 1,256(1 км)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл. 16 п.4-2 (СБЦ105-16-4-2) ОУ п.14 При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных K=0,85; Прим.1 При длине трассы до 5 км K=1,2	(1838*1,256)*0,85*1,2	2 354,70
ВСЕГО по смете				
	Итого Поз. 1-2			6 440,19
	Всего с учетом "Письмо № 60112-ИФ/09 от 14.11.2022 г. Индекс на 4 кв. 2022 г. Изыскания 5,2700"			33 939,80

	НДС 20%		6 787,96
	ВСЕГО по счету		40 727,76

Составил _____ (В.А. Васильев)



Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об indexсах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Подготовительные работы		(наименование работ и затрат)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2022 г.	
Сметная стоимость		4159,08	(354,39) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ		3465,90	(354,39) тыс.руб.
монтажных работ		0,00	(0) тыс.руб.
оборудования		0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих			(70,23) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих			8313,99 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			1090,42 чел.час.

№ п/п	Обоснование	2	3	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней БР 100х20х8: на бетонном основании		100 м	46,16							
		Объем=4616 / 100										
		1 ОТ						589,77		27 223,78		
		2 ЭМ						889,15		41 043,16		
		3 в т.ч. ОТм						94,56		4 364,89		
		ЗТ		чел.-ч	68,26		3150,8816					
		ЗТм		чел.-ч	9,4		433,904					
		Итого по расценке						1 478,92		68 266,94		
		ФОТ								31 588,67		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			32 220,44		
		21.12.2020 Прил. п.102										
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			17 057,88		
		11.12.2020 Прил. п.102										
		Всего по позиции								117 545,26		
2	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней БР 100х30х18: на бетонном основании		100 м	25,96							
		Объем=2596 / 100										
		ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						589,77	1,2	18 372,52		
		2 ЭМ						889,15	1,2	27 698,80		
		3 в т.ч. ОТм						94,56	1,2	2 945,73		
		ЗТ		чел.-ч	68,26	1,2	2126,43552					
		ЗТм		чел.-ч	9,4	1,2	292,8288					
		Итого по расценке						1 478,92		46 071,32		
		ФОТ								21 318,25		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			21 744,62		
		21.12.2020 Прил. п.102										
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			11 511,86		
		11.12.2020 Прил. п.102										
		Всего по позиции								79 327,80		
3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	1394,0352							
								3,28		4 572,44		

Объем=(0,016*4616+0,052*2596+372)*2,4

Всего по позиции					4 572,44
4	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (полигон ТБО)	1 т груза	1394,0352	14 595,55
Объем=(0,016*4616+0,052*2596+372)*2,4					
Всего по позиции					14 595,55
5	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	2,82	
Объем=282 / 100					
1 ОТ					3 632,30
2 ЭМ					10 407,83
3 в т.ч. ОТм					398,18
3Т			чел.-ч	437,1	1 122,87
3Тм			чел.-ч	110,121	
Итого по расценке					14 040,13
ФОТ					4 755,17
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)					
21.12.2020 Прил. п.102					102
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)					
11.12.2020 Прил. п.102					54
Всего по позиции					21 458,19
6	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	9,95	
Объем=995 / 100					
1 ОТ					916,20
2 ЭМ					2 861,62
3 в т.ч. ОТм					373,82
3Т			чел.-ч	116,415	
3Тм			чел.-ч	29,452	
Итого по расценке					3 777,82
ФОТ					1 290,02
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)					
21.12.2020 Прил. п.102					102
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)					
11.12.2020 Прил. п.102					54
Всего по позиции					5 790,25
7	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,28	7 606,32
Объем=677+1642					
Всего по позиции					7 606,32

8	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (полигон ТБО)	1 т груза	2319	10,47	24 279,93
		Объем=677+1642				
		Всего по позиции				24 279,93
9	ФЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	8,7		
		Объем=870 / 100				
		1 ОТ			2 309,05	20 088,74
		2 ЭМ			2 390,83	20 800,22
		3 в т.ч. ОТм			262,03	2 279,66
		4 М			393,95	3 427,37
		ЗТ	чел.-ч	285,42		
		ЗТм	чел.-ч	25,76		
		Итого по расценке			5 093,83	44 316,33
		ФОТ				22 368,40
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		22 815,77
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		12 078,94
		Всего по позиции				79 211,04
Итого по смете:						
		Итого прямые затраты (справочно)				227 526,78
		в том числе:				
		Оплата труда рабочих				70 233,54
		Эксплуатация машин				153 865,87
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				11 086,97
		Материалы				3 427,37
		Строительные работы				354 386,78
		1 Строительные работы				303 332,54
		в том числе:				9,78
		оплата труда				70 233,54
		эксплуатация машин и механизмов				102 811,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)				11 086,97
		материалы				3 427,37
		накладные расходы				82 946,92
		сметная прибыль				43 913,08
		1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				51 054,24
		Итого ФОТ (справочно)				81 320,51
		Итого накладные расходы (справочно)				82 946,92

Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 20% (только ТЦ)
ВСЕГО по смете

43 913,08

354 386,78

693 180,54
4 159 083,25



Составил:

(В.А. Васильев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об indexсах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

		Ремонт дорожной одежды	
		(наименование работ и затрат)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2022 г.	
Сметная стоимость		50083,29	(4267,49) тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ		41736,07	(4267,49) тыс.руб.
монтажных работ		0,00	(0) тыс.руб.
оборудования		0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.
			Средства на оплату труда рабочих
			Нормативные затраты труда рабочих
			Нормативные затраты труда машинистов
			(10,73) тыс.руб.
			1162,21 чел.час.
			1330,36 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорожная одежда											
1	ФЕР68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм Объем=13429 / 1000	1000 м2	13,429							
		ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					48,75	1,2	785,60		
		2 ЭМ					3 897,04	1,2	62 800,02		
		3 в т.ч. ОТм					225,19	1,2	3 628,89		
		ЗТ	чел.-ч	6,25	1,2	100,7175					
		ЗТм	чел.-ч	16,33	1,2	263,154684					
		Итого по расценке					3 945,79		63 585,62		
		ФОТ							4 414,49		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			4 502,78		
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2 383,82		
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							70 472,22		
2	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 9 км I класс груза (полигон ТБО)	1 т груза	10,47							
									30 623,03		
		Всего по позиции							30 623,03		
3	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	9,4							
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					39,10	1,2	441,05		
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,2	80,65		
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,2	7,4448					
		Итого по расценке					39,10		441,05		
		ФОТ							80,65		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	142		142			114,52		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16					%	95	0,85	80,75	65,12
Всего по позиции									
3.1	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Материалы для строительных работ)	т			9,682	2 723,20		620,69
Всего по позиции									
3.2	ФСЭМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 30 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п. 1.27.8) Объем=-2,3*30*9,682/100	маш.-ч			-6,681			-791,50
		2 ЭМ					118,47		-791,50
		3 в т.ч. ОТм					21,66		-144,71
		ФОТ							-144,71
		НР Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0				
		СП Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0				
Всего по позиции									
3.3	ФСЭМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 60 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п. 1.27.8) Объем=2,3*60*9,682/100	маш.-ч			13,361			1 582,88
		2 ЭМ					118,47		1 582,88
		3 в т.ч. ОТм					21,66		289,40
		ФОТ							289,40
		НР Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0				
		СП Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0				
Всего по позиции									
4	ФЕР68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(1032*2,5) / 100 ОП п. 1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 т			25,8			1 582,88
		1 ОТ					186,42	1,2	5 771,56
		2 ЭМ					4 909,20	1,2	151 988,83
		3 в т.ч. ОТм					255,27	1,2	7 903,16
		4 М					13,03		336,17
		ЗТ	чел.-ч	19,1	1,2	591,336			
		ЗТм	чел.-ч	19,34	1,2	598,7664			
Итого по расценке									
		ФОТ					5 108,65		158 096,56
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			13 674,72
		21.12.2020 Прил. п.102							13 948,21

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102										54	54	7 384,35			
Всего по позиции										179 429,12					
4.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094 Смес асфальтобетонные А 16 НН 0_23.01.2023_02	Т								2605,8	7 358,33	1 960 566,08	9,78	19 174 336,31	
(Благоустройство (ремонтно-строительные))															
Цена=8830,00/1,2															
Всего по позиции										1 960 566,08				19 174 336,31	
4.2	ФССЦпг-03-21-01-037	1 т груза								2605,8	22,04	57 431,83			
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза															
Всего по позиции										57 431,83					
5	ФЕР27-06-026-01	Т								4,03					
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2															
2 ЭМ										39,10	1,2	189,09			
3 в т.ч. ОТм										7,15	1,2	34,58			
ЗТм										чел.-ч	0,66	1,2	3,19176		
Итого по расценке										39,10	189,09				
ФОТ										34,58					
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										142	49,10				
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										95	0,85	80,75	27,92		
Всего по позиции										266,11					
5.1	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Т								4,1509	2 723,20	11 303,73			
Эмульсия битумная (Материалы для строительных работ)															
Всего по позиции										11 303,73					
5.2	ФСЭМ-91.08.02-001	маш.-ч								-2,864	-339,30				
Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 30 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8) Объем=2,3*30*4,1509/100										118,47	-339,30				
2 ЭМ										21,66	-62,03				
3 в т.ч. ОТм										-62,03					
ФОТ															
НР Перевозка грузов автотранспортом										0	0				
СП Перевозка грузов автотранспортом										0	0				
Всего по позиции										-339,30					
5.3	ФСЭМ-91.08.02-001	маш.-ч								5,728	678,60				
Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 60 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8) Объем=2,3*60*4,1509/100															

6	ФЕР27-06-029-01	2 ЭМ				118,47	678,60
		3 в т.ч. ОТм				21,66	124,07
		ФОТ					124,07
		НР Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0		
		СП Перевозка грузов автотранспортом	%	0	0		
		Всего по позиции					678,60
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой)	1000 м2		13,429		
		Объем=13429 / 1000					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
		1 ОТ				182,32	1,2
7	ФЕР27-06-030-01	2 ЭМ				7 479,03	1,2
		3 в т.ч. ОТм				234,46	1,2
		4 М				874,78	
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,2	336,154728	
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,2	303,76398	
		Итого по расценке				8 536,13	135 208,54
		ФОТ					6 716,33
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	9 873,01
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9	7 649,90
		Всего по позиции					152 731,45
7	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (добавлять 1 см толщины слоя) к=2	1000 м2		13,429		
		Объем=13429 / 1000					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
		добавлять 1 см толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
		1 ОТ				3,29	2,4
		2 ЭМ				254,89	2,4
		3 в т.ч. ОТм				5,95	2,4
		4 М				2,94	2
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2,4	11,28036	
		ЗТм	чел.-ч	0,47	2,4	15,147912	
7	ФЕР27-06-030-01	Итого по расценке				261,12	8 400,00
		ФОТ					297,81

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)					%	147	147	437,78
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					%	134	0,85	339,21
Всего по позиции								9 176,99
7.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094 0_23.01.2023_02	Смеси асфальтобетонные А 16 Вн	т			1678,625	7 425,00	1 274 416,22 9,78 12 463 790,63
(Автомобильные дороги)								
Объем=13429*0,05*2,5								
Цена=8910,00/1,2								
Всего по позиции								1 274 416,22 12 463 790,63
7.2	ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза Объем=13429*0,05*2,5	1 т груза			1678,625	22,04	36 996,90
Всего по позиции								36 996,90
Итого по разделу 1 Дорожная одежда :								
Итого прямые затраты (справочно)								3 764 755,35
в том числе:								
Оплата труда рабочих								9 601,25
Эксплуатация машин								470 339,50
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								15 824,06
Материалы								3 284 814,60
Строительные работы								3 811 531,07
Строительные работы								3 686 479,31
в том числе:								
оплата труда								9 601,25
эксплуатация машин и механизмов								345 287,74
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								15 824,06
материалы								3 284 814,60
накладные расходы								28 925,40
сметная прибыль								17 850,32
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								125 051,76
Итого ФОТ (справочно)								25 425,31
Итого накладные расходы (справочно)								28 925,40
Итого сметная прибыль (справочно)								17 850,32
Итого по разделу 1 Дорожная одежда								3 811 531,07
в том числе:								
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								3 234 982,30

Раздел 2. Съезды

8	ФЕР68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм Объем=1752 / 1000	1000 м2	1,752	
		1 ОТ		48,75	85,41
		2 ЭМ		3 897,04	6 827,61
		3 в т.ч. ОТм		225,19	394,53
		ЗТ	чел.-ч 6,25	10,95	
		ЗТм	чел.-ч 16,33	28,61016	
		Итого по расценке		3 945,79	6 913,02
		ФОТ			479,94
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102		% 102	102	489,54
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102		% 54	54	259,17
		Всего по позиции			7 661,73
9	ФССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (полигон ТБО)	1 т груза	381,586	3 995,21
		Всего по позиции		10,47	3 995,21
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	1,23	
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2			
		2 ЭМ		39,10	57,71
		3 в т.ч. ОТм		7,15	10,55
		ЗТм	чел.-ч 0,66	1,2	0,97416
		Итого по расценке		39,10	57,71
		ФОТ			10,55
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		% 142	142	14,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		% 95	80,75	8,52
		Всего по позиции			81,21
10.1	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Материалы для строительных работ)	т	1,2669	3 450,02
		Всего по позиции			3 450,02
10.2	ФЭСМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 30 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8)	маш.-ч	-0,874	-103,54

Объем=2,3*30*1,2669/100									
2 ЭМ				118,47				-103,54	
3 в т.ч. ОТм				21,66				-18,93	
ФОТ								-18,93	
НР Перевозка грузов автотранспортом		%		0		0			
СП Перевозка грузов автотранспортом		%		0		0			
Всего по позиции								-103,54	
10.3	ФСЭМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 60 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8)		маш.-ч		1,748		207,09	
Объем=2,3*60*1,2669/100									
2 ЭМ				118,47				207,09	
3 в т.ч. ОТм				21,66				37,86	
ФОТ								37,86	
НР Перевозка грузов автотранспортом		%		0		0			
СП Перевозка грузов автотранспортом		%		0		0			
Всего по позиции								207,09	
11	ФЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона		100 т		2,9			
Объем=(116*2,5) / 100									
ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ				186,42		1,2		648,74	
2 ЭМ				4 909,20		1,2		17 084,02	
3 в т.ч. ОТм				255,27		1,2		888,34	
4 М				13,03				37,79	
ЗТ				19,1		1,2		66,468	
ЗТм				19,34		1,2		67,3032	
Итого по расценке				5 108,65				17 770,55	
ФОТ								1 537,08	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		102		1 567,82	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		54		830,02	
Всего по позиции								20 168,39	
11.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094_023.01.2023_02	Смеси асфальтобетонные А 16 Нн		т		292,9		220 373,71 9,78 2 155 254,86	
(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
Цена=8830,00/1,2									
Всего по позиции								220 373,71 2 155 254,86	
11.2	ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 37 км I класс груза		1 т груза		292,9		22,04 6 455,52	
Всего по позиции								6 455,52	

12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,53	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				
		2 ЭМ			39,10	1,2		24,87	
		3 в т.ч. ОТм			7,15	1,2		4,55	
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,2		0,41976		
		Итого по расценке			39,10			24,87	
		ФОТ						4,55	
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	142			142	6,46	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95	0,85		80,75	3,67	
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции						35,00	
12.1	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Материалы для строительных работ)	т	0,5459	2 723,20			1 486,59	
		Всего по позиции						1 486,59	
12.2	ФСЭМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 30 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8)	маш.-ч	-0,377				-44,66	
		Объем=2,3*30*0,5459/100							
		2 ЭМ			118,47			-44,66	
		3 в т.ч. ОТм			21,66			-8,17	
		ФОТ						-8,17	
		НР Перевозка грузов автотранспортом	%	0			0		
		СП Перевозка грузов автотранспортом	%	0			0		
		Всего по позиции						-44,66	
12.3	ФСЭМ-91.08.02-001	Транспортировка битумной эмульсии к месту розлива на 60 км Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (ТЧ п.1.27.8)	маш.-ч	0,753				89,21	
		Объем=2,3*60*0,5459/100							
		2 ЭМ			118,47			89,21	
		3 в т.ч. ОТм			21,66			16,31	
		ФОТ						16,31	
		НР Перевозка грузов автотранспортом	%	0			0		
		СП Перевозка грузов автотранспортом	%	0			0		
		Всего по позиции						89,21	
13	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа (размера, толщина слоя 4 см (нижний слой))	1000 м2	1,751					
		Объем=1751 / 1000							

Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ	182,32	1,2				383,09
2 ЭМ	7 479,03	1,2				15 714,94
3 в т.ч. ОТм	234,46	1,2				492,65
4 М	874,78					1 531,74
ЗТ	20,86	1,2			43,831032	
ЗТм	18,85	1,2			39,60762	

Итого по расценке 8 536,13 17 629,77

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	%	147			147	
--	---	-----	--	--	-----	--

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 317/пр от 22.04.2022),
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п. 16

	%	134	0,85		113,9	997,47
--	---	-----	------	--	-------	--------

Всего по позиции						
14	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (добавлять 1 см толщины слоя) к=2 Объем=1751 / 1000	1000 м2	1,751		19 914,58
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
		добавлять 1 см толщины слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)				
1 ОТ				3,29	2,4	13,83
2 ЭМ				254,89	2,4	1 071,15
3 в т.ч. ОТм				5,95	2,4	25,00
4 М				2,94	2	10,30
ЗТ						
ЗТм						
Итого по расценке				261,12		1 095,28
ФОТ						
						38,83
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)			%	147		57,08
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16			%	134	0,85	113,9
						44,23

Всего по позиции						
14.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094	Смеси асфальтобетонные А 16 Вн	т	218,875	7 425,00	1 625 146,88
0_23.01.2023_02 (Автомобильные дороги)						

Объем=1751*0,05*2,5 Цена=8910,00/1,2				166 170,44	1 625 146,88
Всего по позиции				166 170,44	1 625 146,88
14.2	ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза Объем=1751*0,05*2,5	1 т груза	218,875	22,04
Всего по позиции				4 824,01	
Итого по разделу 2 Съезды :					
Итого прямые затраты (справочно)				450 394,80	
в том числе:					
Оплата труда рабочих				1 131,07	
Эксплуатация машин				56 203,14	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				1 842,69	
Материалы				393 060,59	
Строительные работы				455 961,10	
Строительные работы				440 686,36	
в том числе:					
оплата труда				1 131,07	
эксплуатация машин и механизмов				40 928,40	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				1 842,69	
материалы				393 060,59	
накладные расходы				3 423,22	
сметная прибыль				2 143,08	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				15 274,74	
Итого ФОТ (справочно)				2 973,76	
Итого накладные расходы (справочно)				3 423,22	
Итого сметная прибыль (справочно)				2 143,08	
Итого по разделу 2 Съезды				455 961,10	
в том числе:					
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				386 544,15	
Итого по смете:					
Итого прямые затраты (справочно)				4 215 150,15	
в том числе:					
Оплата труда рабочих				10 732,32	
Эксплуатация машин				526 542,64	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				17 666,75	
Материалы				3 677 875,19	
Строительные работы				4 267 492,17	
1		Строительные работы		4 127 165,67	9,78
в том числе:					
					41 736 073,42
					40 363 680,25

оплата труда		10 732,32	
эксплуатация машин и механизмов		386 216,14	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		17 666,75	
материалы		3 677 875,19	
накладные расходы		32 348,62	
сметная прибыль		19 993,40	
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	140 326,50	9,78
	Итого ФОТ (справочно)	28 399,07	
	Итого накладные расходы (справочно)	32 348,62	
	Итого сметная прибыль (справочно)	19 993,40	
	НДС 20% (только ТЦ)		8 347 214,68
	ВСЕГО по смете	4 267 492,17	50 083 288,10
в том числе:			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	3 621 526,45	35 418 528,68

Составил:



(В.А. Васильев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об indexсах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек			
(наименование работ и затрат)			
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2022 г.	
Сметная стоимость		34055,73	(2901,82) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	28379,77	(2901,82)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.
		Средства на оплату труда рабочих	
		(90,59) тыс.руб.	
		Нормативные затраты труда рабочих	
		10488,64 чел.час.	
		Нормативные затраты труда машинистов	
		511,67 чел.час.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=1239 / 100	100 м3	12,39							
		1 ОТ					115,49		1 430,92		
		2 ЭМ					3 262,79		40 425,97		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		2 121,42		
		4 М					12,20		151,16		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		178,416					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		171,9732					
		Итого по расценке					3 390,48		42 008,05		
		ФОТ							3 552,34		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			5 221,94		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			4 046,12		
		Всего по позиции							51 276,11		
1.1	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=1239*1,1	м3	1362,9							
							55,26		75 313,85		
		Всего по позиции							75 313,85		
2	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Объем=5800 / 100	100 м2	58							
		1 ОТ					205,58		11 923,64		
		2 ЭМ					449,69		26 082,02		
		3 в т.ч. ОТм					32,10		1 861,80		
		4 М					4,88		283,04		
		ЗТ	чел.-ч	24,3		1409,4					

ЗТм	чел.-ч	2,92	169,36	660,15	38 288,70
Итого по расценке					
ФОТ					
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	113	113		13 785,44
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее	%	77	0,85	65,45	15 577,55
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					9 022,57
Всего по позиции					62 888,82
2.1	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ)	м3	114,13	115 180,00
Всего по позиции					115 180,00
3	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	56,4	
Объем=5640 / 100					
1 ОТ				133,78	7 545,19
2 ЭМ				57,32	3 232,85
3 в т.ч. ОТм				0,80	45,12
4 М				131,40	7 410,96
ЗТ		14,4	812,16		
ЗТм		0,07	3,948		
Итого по расценке					18 189,00
ФОТ					
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	113	113		7 590,31
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее	%	77	0,85	65,45	8 577,05
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					4 967,86
Всего по позиции					31 733,91
3.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094_0_23.01.2023_02	Смеси асфальтобетонные А 8 Вл	т	402,696	299 551,47
				7 275,00	9,78
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)					2 929 613,40
Цена=8730,00/1,2					
Всего по позиции					299 551,47
3.2	ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза	402,696	8 875,42
Всего по позиции					8 875,42
4	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	56,4	
Объем=5640 / 100					
К=4 до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)					

1 ОТ					21,55	4	4 861,68
2 ЭМ					8,40	4	1 895,04
3Т		чел.-ч	2,32	4	523,392		
Итого по расценке							
ФОТ							
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее							
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее							
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16							
Всего по позиции							
4.1	ТЦ_04.2.01.01_67_671403094	Смеси асфальтобетонные А 8 Вл	т		7 275,00	203 057,30	9,78
0_23.01.2023_02							
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							
Цена=8730,00/1,2							
Всего по позиции							
4.2	ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 37 км	1 т груза		22,04	272,976	6 016,39
Всего по позиции							
5	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (ранее демонтированная)	100 м2	8,7			
Объем=870 / 100							
1 ОТ					1 081,00	9 404,70	
2 ЭМ					916,93	7 977,29	
3 в т.ч. ОТм					122,99	1 070,01	
4 М					0,24	2,09	
3Т		чел.-ч	115		1000,5		
3Тм		чел.-ч	9,9		86,13		
Итого по расценке							
ФОТ							
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее							
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее							
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16							
Всего по позиции							
36 076,20							
5.1	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм- до 5% по массе (Материалы для строительных работ)	м3	4,698	45,92	215,73	
Всего по позиции							
215,73							

5.2	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Материалы для строительных работ) Объем=870*0,04*1,1	м3	38,28	295,80	11 323,22
Всего по позиции						11 323,22
6	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=4616 / 100	100 м	46,16		
Уд	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	272,344	592,76	161 434,63
Уд	04.3.01.09-0014	Расствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,7696	519,80	1 439,64
	1 ОТ				590,51	27 257,94
	2 ЭМ				73,02	3 370,60
	3 в т.ч. ОТм				8,70	401,59
	4 М				3 690,05	7 458,53
	ЗТ		чел.-ч	69,8	3221,968	
	ЗТм		чел.-ч	0,65	30,004	
	Итого по расценке			825,11		38 087,07
	ФОТ					27 659,53
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147	40 659,51
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9
	31 504,20					
Всего по позиции						110 250,78
6.1	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=2,7696*0,33	м3	0,913968	519,80	475,08
Всего по позиции						475,08
6.2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)	м3	221	592,76	130 999,96
Всего по позиции						130 999,96
6.3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ)	шт	4616	22,36	103 213,76
Всего по позиции						103 213,76
7	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=2596 / 100 Прип.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	25,96		

УД	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9	153,164	592,76	90 789,49
		1 ОТ					
		2 ЭМ				590,51	18 395,57
		3 в т.ч. ОТм				73,02	2 274,72
		4 М				8,70	271,02
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,2	3 690,05	5 004,31
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,2		
		Итого по расценке				856,30	25 674,60
		ФОТ					18 666,59
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147		27 439,89
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9	21 261,25
		Всего по позиции					74 375,74
7.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)	м3		150,6	592,76	89 269,66
		Всего по позиции					89 269,66
7.2	ФССЦ-05.2.03.03-0034	Камни бортовые БР-100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 (Материалы для строительных работ)	шт		2596	76,34	198 178,64
		Всего по позиции					198 178,64
8	ФЕР27-07-015-02	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 500х500х80 мм (500х500х50 мм) Объем=196 / 10	10 шт		19,6		
		1 ОТ				22,62	443,35
		2 ЭМ				15,19	297,72
		3 в т.ч. ОТм				1,82	35,67
		4 М				0,06	1,18
		ЗТ	чел.-ч	2,82	55,272		
		ЗТм	чел.-ч	0,16	3,136		
		Итого по расценке				37,87	742,25
		ФОТ					479,02
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее		%	113	113		541,29
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее		%	77	0,85	65,45	313,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						

Всего по позиции							1 597,06
8.1	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Материалы для строительных работ) Объем=49*0,04*1,1	м3	2,156	295,80	637,74	
Всего по позиции							637,74
8.2	ФССЦ-05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм (Плиты бетонные тротуарные тактильные 500x500x50) (Материалы для строительных работ)	м2	49	115,32	5 650,68	
Всего по позиции							5 650,68
Итого по разделу 1 Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек :							
Итого прямые затраты (справочно)				1 435 089,37			
в том числе:							
Оплата труда рабочих				81 262,99			
Эксплуатация машин				100 448,02			
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				5 806,63			
Материалы				1 253 378,36			
Строительные работы				1 631 589,91			
Строительные работы				1 616 698,10			
в том числе:							
оплата труда				81 262,99			
эксплуатация машин и механизмов				85 556,21			
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)				5 806,63			
материалы				1 253 378,36			
накладные расходы				115 347,35			
сметная прибыль				81 153,19			
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				14 891,81			
Итого ФОТ (справочно)				87 069,62			
Итого накладные расходы (справочно)				115 347,35			
Итого сметная прибыль (справочно)				81 153,19			
Итого по разделу 1 Ремонт тротуаров и велосипедных дорожек				1 631 589,91			
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				502 608,77			
Раздел 2. дорожные ограждения							
9	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	22,97			
Объем=2297 / 100							
1 ОТ							9 327,89
2 ЭМ							1 765,93
3 в т.ч. ОТм							311,70

4 М						855,25	19 645,09
ЗТ		чел.-ч	48,46		1113,1262		
ЗТм		чел.-ч	1,17		26,8749		
Итого по расценке							
						1 338,22	30 738,91
ФОТ							
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги							
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							
		%	147		147		9 639,59
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги							
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		%	134	0,85	113,9		10 979,49
Всего по позиции							55 888,60
9.1	ФССЦ-01.5.02.01-0111	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм) (ограничивающее)	шт		1312,6	925,14	1 214 338,76
(Материалы)							
Объем=2297/1,75							
Всего по позиции							1 214 338,76
Итого по разделу 2 дорожные ограждения :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							
материалы							
накладные расходы							
сметная прибыль							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого накладные расходы (справочно)							
Итого сметная прибыль (справочно)							
Итого по разделу 2 дорожные ограждения							1 270 227,36
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
							2 680 167,04

Оплата труда рабочих		90 590,88	
Эксплуатация машин		102 213,95	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)		6 118,33	
Материалы		2 487 362,21	
Строительные работы		2 901 817,27	28 379 772,90
в том числе:		2 886 925,46	9,78
1	оплата труда	90 590,88	
	эксплуатация машин и механизмов	87 322,14	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	6 118,33	
	материалы	2 487 362,21	
	накладные расходы	129 517,55	
	сметная прибыль	92 132,68	
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	14 891,81	9,78
	Итого ФОТ (справочно)	96 709,21	
	Итого накладные расходы (справочно)	129 517,55	
	Итого сметная прибыль (справочно)	92 132,68	
	НДС 20% (только ТЦ)	5 675 954,58	
	ВСЕГО по смете	2 901 817,27	34 055 727,48
в том числе:			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	502 608,77	4 915 513,80

Составил:



(В.А. Васильев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области	(наименование стройки)
---	------------------------

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Установка дорожных знаков		(наименование работ и затрат)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2022 г.	
Сметная стоимость		734,97	(62,62) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ		612,47	(62,62) тыс.руб.
монтажных работ		0,00	(0) тыс.руб.
оборудования		0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих			(2,6) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих			306,35 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			15,46 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка знаков											
1	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках Объем=71 / 100		100 шт			0,71				

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 317/пр от 22.04.2022),
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 104,58

Всего по позиции					368,75
3	ФССЦ-01.5.03.05-0022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40	шт	71	329,50
(Автомобильные дороги)					23 394,50
Всего по позиции					23 394,50
4	ФССЦ-01.5.03.03-0061	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт	24	183,59
(Автомобильные дороги)					4 406,16
Объем=23+1					
Всего по позиции					4 406,16
5	ФССЦ-01.5.03.03-0063	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт	18	155,50
(Материалы)					2 799,00
Всего по позиции					2 799,00
6	ФССЦ-01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7	шт	6	183,59
(Материалы)					1 101,54
Всего по позиции					1 101,54
7	ФССЦ-01.5.03.03-0038	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт	24	183,59
(Материалы)					4 406,16
Объем=14+10					
Всего по позиции					4 406,16
8	ФССЦ-01.5.03.03-0033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	шт	11	183,46
(Материалы)					2 018,06
Объем=2+8+1					
Всего по позиции					2 018,06

9	ФССЦ-01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт	1	104,00	104,00
(Материалы)						
Всего по позиции						
10	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,17		
Объем=17 / 100						
1 ОТ					1 053,00	179,01
2 ЭМ					1 566,06	266,23
3 в т.ч. ОТм					244,39	41,55
4 М					909,27	154,58
ЗТ					22,95	
ЗТм					3 080,4	
Итого по расценке					3 528,33	599,82
ФОТ						
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве					102	224,97
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16					58 0,85 49,3	108,74
Всего по позиции						
11	ФССЦ-04.1.02.03-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3	17,34	632,46	10 966,86
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)						
Всего по позиции						
Итого по смете:						
Итого прямые затраты (справочно)						
в том числе:						
Оплата труда рабочих						
Эксплуатация машин						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						
Материалы						
1 Строительные работы						
в том числе:						
оплата труда						
эксплуатация машин и механизмов						
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						
материалы						
накладные расходы						
сметная прибыль						
					55 484,13	
					2 596,45	
					2 287,15	
					233,16	
					50 600,53	
					62 624,85	9,78
					612 471,03	
					2 596,45	
					2 287,15	
					233,16	
					50 600,53	
					4 060,28	
					3 080,44	

Итого ФОТ (справочно)	2 829,61	
Итого накладные расходы (справочно)	4 060,28	
Итого сметная прибыль (справочно)	3 080,44	
НДС 20% (только ТЦ)		122 494,21
ВСЕГО по смете	62 624,85	734 965,24

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.А. Васильев)

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр. 872/пр. 873/пр. 874/пр. 875/пр. 876/пр. (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр. от 01.06.2020 № 294/пр. 295/пр. от 30.06.2020 № 352/пр. 353/пр. от 20.10.2020 № 635/пр. от 09.02.2021 № 50/пр. 51/пр. от 24.05.2021 № 320/пр. 321/пр. от 24.06.2021 № 407/пр. 408/пр. от 14.10.2021 № 745/пр. 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр. 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03

Устройство дорожной разметки

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

701,73 (59,79) тыс.руб.

584,77 (59,79) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

8,65

(0,88) тыс.руб.

87,74 чел.час.

3,53 чел.час.

км

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	12
Раздел 1. Разметка											
1	ФЕР27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной Объем=1,055+0,0294 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					28,00	1,2	36,44	9,78	356,00
		2 ЭМ					161,29	1,2	209,88		
		3 в т.ч. ОТм					12,21	1,2	15,89	9,78	155,00
		4 М					10 370,00		11 245,23		
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,2	4,1120448					
		ЗТм	чел.-ч	1,35	1,2	1,756728					
		Итого по расценке					10 559,29		11 491,55		511,00
		ФОТ							52,33		751,00
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			76,93		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	134	0,85	113,9			59,60		582,00
Всего по позиции										11 628,08	
2	ФЕР27-09-017-02	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					28,00	1,2	36,71	9,78	359,00
		2 ЭМ					161,29	1,2	211,49		
		3 в т.ч. ОТм					12,21	1,2	16,01	9,78	157,00
		4 М					5 355,00		5 851,41		
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,2	4,1435184					
		ЗТм	чел.-ч	1,35	1,2	1,770174					
		Итого по расценке					5 544,29		6 099,61		516,00
		ФОТ							52,72		

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								147	77,50	759,00
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16								113,9	60,05	588,00
Всего по позиции										6 237,16
3	ФЕР27-09-031-01	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты	10 м2	15,14						
		Объем=(107,2+4,8+39,4) / 10								
		1 ОТ				53,60	811,50	9,78	7 936,00	
		4 М				260,56	3 944,88			
		3Т	чел.-ч	5,25	79,485					
		Итого по расценке			314,16		4 756,38			
		ФОТ					811,50		7 936,00	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147		1 192,91		11 666,00	
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	134	0,85		924,30		9 039,00	
Всего по позиции										6 873,59
4	ФССЦ-01.5.01.02-0062	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый (Автомобильные дороги)	кг	841,027	41,68		35 054,01			
Всего по позиции										35 054,01
Итого по смете:										
Итого прямые затраты (справочно)										57 401,55
в том числе:										
Оплата труда рабочих										884,65
Эксплуатация машин										421,37
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										31,90
Материалы										56 095,53
Строительные работы										59 792,84
в том числе:										
оплата труда										884,65
эксплуатация машин и механизмов										421,37
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										31,90
1							9,78		312,00	

1	материалы	56 095,53	9,78	548 614,00
	накладные расходы	1 347,34		13 176,00
	сметная прибыль	1 043,95		10 209,00
	Итого ФОТ (справочно)	916,55		8 963,00
	Итого накладные расходы (справочно)	1 347,34		13 176,00
	Итого сметная прибыль (справочно)	1 043,95		10 209,00
	НДС 20% (только ТЦ)			116 954,20
	ВСЕГО по смете	59 792,84		701 725,20

Составил:



(В.А. Васильев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш. час	27,84	9,16				255,01						
91.08.10-022	Установки холодного фрезерования, ширина барабана 2000 мм	маш. час	111,6675	448,02	15,42			50029,27	1721,91					
91.08.11-031	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш. час	40,80384	1503,75	14,4			61358,77	587,58					
91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш. час	40,80384	19,4				791,59						
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш. час	3,6378	8				29,1						
91.13.01-022	Машины дорожные разметочные	маш. час	3,3440256	119,99	8,91			401,25	29,8					
91.13.01-024	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)	маш. час	0,087	159,91	13,5			13,91	1,17					
91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш. час	186,66136	110	11,6			20532,76	2165,27					
91.13.01-051	Тракторы с щетками дорожными навесными	маш. час	25,04376	62,3	11,6			1560,23	290,51					
91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш. час	3,6432	92,86	11,6			338,31	42,26					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	77,9173	65,71	11,6			5119,95	903,84					
91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш. час	111,6675	113,44	13,5			12667,56	1507,51					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	1040,4128	90	10,06			93637,15	10466,55					
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин	маш. час	69,76728	203,2	10,06			14176,71	701,86					
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш. час	2412,6468	1,53				3691,35						
91.21.10-004	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш. час	325,38	1,09				354,66						
	Итого "Машины и механизмы"							577779,46	34903,57					
Материалы														
01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	3,384	1690				5718,96						
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,09108	1554,2				141,56						
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,1435	2606,9				374,09						
01.5.01.03-0001	Термопластик для разметки дорог	кг	1005,6845	17				17096,64						

ТЦ_04.2. 01.01_67 _6714030 940_23.0 1.2023_0 2	Смеси асфальтобетонные А ...	т	5471,872							40334042,5							
ТЦ_04.2. 01.01_67 _6714030 940_23.0 1.2023_0 2	- Смеси асфальтобетонные А 16 Вн	т	1897,5						7425,00 8910,00/1,2	14088937,5							
ТЦ_04.2. 01.01_67 _6714030 940_23.0 1.2023_0 2	- Смеси асфальтобетонные А 16 Нн	т	2898,7						7358,33 8830,00/1,2	21329591,2							
ТЦ_04.2. 01.01_67 _6714030 940_23.0 1.2023_0 2	- Смеси асфальтобетонные А 8 Вл	т	675.672						7275,00 8730,00/1,2	4915513,8							
ФССЦ- 01.2.03.0 7-0021	Эмульсия битумная	т	15,6457	2723,2						42606,37							
ФССЦ- 01.5.01.0 2-0062	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый	кг	841,027	41,68						35054,01							
ФССЦ- 01.5.02.0 1-0111	Ограждение пешеходное сварное размером 1500x1750 мм (стойки 40x40 мм) (ограничивающее)	шт	1312,6	925,14						1214338,76							
ФССЦ- 01.5.03.0 3-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт	1	104						104							
ФССЦ- 01.5.03.0 3-0033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	шт	11	183,46						2018,06							
ФССЦ- 01.5.03.0 3-0038	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт	24	183,59						4406,16							

ФССЦ-01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7	шт	6	183,59						1101,54							
ФССЦ-01.5.03.03-0061	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт	24	183,59						4406,16							
ФССЦ-01.5.03.03-0063	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт	18	155,5						2799							
ФССЦ-01.5.03.05-0022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40	шт	71	329,5						23394,5							
ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1009,2	114,13						115180							
ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	4,698	45,92						215,73							
ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	1362,9	55,26						75313,85							
ФССЦ-04.1.02.03-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3	17,34	632,46						10966,86							
ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	371,6	592,76						220269,62							
ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,913968	519,8						475,08							
ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	40,436	295,8						11960,97							
ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	4616	22,36						103213,76							
ФССЦ-05.2.03.03-0034	Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3	шт	2596	76,34						198178,64							

ФССЦ-05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм (Плиты бетонные тротуарные тактильные 500х500х50)	м2	49	115,32				5650,68					
	Итого "Материалы"							2151225,32				40334042,5	
	Итого "Ресурсы подрядчика"							3111593,61				40334042,5	
	В том числе:												
	Трудозатраты							175037,52					
	Машины и механизмы							577779,46					
	Материалы							2151225,32				40334042,5	
	Перевозка							207551,31					
	Итого по сводной ресурсной ведомости							3111593,61				40334042,5	
	В том числе:												
	Трудозатраты							175037,52					
	Машины и механизмы							577779,46					
	Материалы							2151225,32				40334042,5	
	Перевозка							207551,31					

Конъюнктурный анализ


Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области
(наименование объекта строительства)

N пп	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Ед. изм.	Текущая отпускная цена за ед. изм. в документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. в документе без НДС в руб.	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (производитель (1)/Поставщик (2))	Стоимость, выбранная по результатам конъюнктурного анализа (минимальная) за ед. изм. без НДС, в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04.2.01.00	Асфальтобетонная смесь А 16 Нн	тн	8 950,00	7 458,33		7 458,33	2023	1	ООО "АБЗ Мастер"	671401001	6714047284	г. Смоленск	1	
				8 830,00	7 358,33		7 358,33	2023	1	АО "ДЭП 47"	671401001	6714030940	г. Смоленск	1	7 358,33
				9 500,00	7 916,67		7 916,67	2023	1	ООО "Техно-4"	673302001	6732055231	г. Смоленск	1	
2	04.2.01.00	Асфальтобетонная смесь А 16 Вн	тн	9 000,00	7 500,00		7 500,00	2023	1	ООО "АБЗ Мастер"	671401001	6714047284	г. Смоленск	1	
				8 910,00	7 425,00		7 425,00	2023	1	АО "ДЭП 47"	671401001	6714030940	г. Смоленск	1	7 425,00
				9 580,00	7 983,33		7 983,33	2023	1	ООО "Техно-4"	673302001	6732055231	г. Смоленск	1	
3	04.2.01.00	Асфальтобетонная смесь А 8 Вл	тн	8 850,00	7 375,00		7 375,00	2023	1	ООО "АБЗ Мастер"	671401001	6714047284	г. Смоленск	1	
				8 730,00	7 275,00		7 275,00	2023	1	АО "ДЭП 47"	671401001	6714030940	г. Смоленск	1	7 275,00
				9 400,00	7 833,33		7 833,33	2023	1	ООО "Техно-4"	673302001	6732055231	г. Смоленск	1	

Составил



(В.А. Васильев)



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНО-4»

ОГРН 1136733002757 ИНН 6732055231 КПП 673301001
Юридический адрес: ул. Кловская, д. 11, г. Смоленск, 214038
Почтовый адрес: ул. Лавочкина, 100, Смоленск, 214032
Тел.: (4812) 41-56-98 e-mail: tehno4@inbox.ru

23.01.2023г.

Коммерческое предложение

ООО «ТЕХНО-4» предлагает для реализации смесь асфальтобетонную по цене:

- А16 ВН - 9580 руб./тн;
- А16 ВТ - 9700 руб./тн;
- А16 НН - 9500 руб./тн;
- А 22 НН - 9550 руб./тн.;
- А 22 НТ - 9580 руб./тн.;
- А 32 НТ - 9900 руб./тн.;
- А 8 ВЛ - 9400 руб./тн.;
- А 5 Л - 8900 руб./тн.;

Стоимость указана с учетом НДС и без учета доставки до объекта.

Директор

С.В. Морозов

23.01.2023

Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ МАСТЕР»
(ООО «АБЗ Мастер»)

ИНН 6714047284 КПП 671401001 ОГРН 1176733011531

Юр. адрес: 214036, Р.Ф., Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Киселевка, д. 8, кв. 13.

Адрес фактич. и почт.: 214019, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 27.

E-mail: ooo.master67@mail.ru, тел.: 8 (920) 666-66-15

Коммерческое предложение

№	Наименование	Ед. измерения	Стоимость за тн., включая НДС, без учета стоимости доставки
1.	Асфальтобетонная смесь А 16 ВН	тонна	9 000.00
2.	Асфальтобетонная смесь А 16 ВТ	тонна	9 200.00
3.	Асфальтобетонная смесь А 16 НН	тонна	8 950.00
4.	Асфальтобетонная смесь А 22 НН	тонна	9 000.00
5.	Асфальтобетонная смесь А 22 НТ	тонна	9 000.00
6.	Асфальтобетонная смесь А 32 НТ	тонна	9 350.00
7.	Асфальтобетонная смесь А 8 ВЛ	тонна	8 850.00
8.	Асфальтобетонная смесь А 5Л	тонна	8 300.00

Директор ООО «АБЗ Мастер»



Петросян Э.Л.

Акционерное общество «ДЭП №47»
Дорожное эксплуатационное предприятие № 47

214512, Смоленская область, Смоленский район, с/п.
Талашкинское, д.ДРСУ-1, ул.Дорожная, д.1
тел: 8(4812)36-11-76
ИНН/КПП 6714030940/671401001
<http://dep47.ru/>



дорожное эксплуатационное предприятие

Исх. № 3494 от 23.01.2023 г.

Коммерческое предложение

Направляем Вам информацию о стоимости следующих типов асфальтобетонных смесей

Наименование	Ед.измерения	Цена,руб
Асфальтобетонная смесь А 16 ВН	тонна	8 910
Асфальтобетонная смесь А 16 ВГ	тонна	9030
Асфальтобетонная смесь А 16 НН	тонна	8 830
Асфальтобетонная смесь А 22 НН	тонна	8 880
Асфальтобетонная смесь А 22 НГ	тонна	8 910
Асфальтобетонная смесь А 32 НГ	тонна	9 230
Асфальтобетонная смесь А 8 ВЛ	тонна	8730
Асфальтобетонная смесь А 5Л	тонна	8 230

Генеральный директор АО «ДЭП №47»



Д.Г. Банденков