

2019 г

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 4400,309 тыс. руб.  
 строительно-монтажных работ 3586,640 тыс. руб.  
 монтажных работ 79,605 тыс. руб.  
 прочих 0,679 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 15,098 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 1747,48 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2019 г

Глава муниципального образования  
"Починковский район" Смоленской области

А. В. Голуб

2019 г



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1 Центральныи вход в парк (асфальтобетон) 70м.п*12 м=840 кв.м</b>											
1	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (390 руб.); 95% от ФОТ СП (175 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	0,336 840*0,4/1000	6343,79 198,88	6140,07 1025,22	2132	67	2063 344	31,32	10,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	403,2 336*1,2	2,9	2,9	1169		1169		
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (930 руб.): 142% от ФОТ СП (529 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1,512 (840*0,18)/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	5309	241	5045 414	24,19	36,58
4	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	190,512 840*0,18*1,26	100,57		19160				
5	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (396 руб.): 142% от ФОТ СП (225 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1,008 (840*0,12)/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	2273	103	2158 176	15,72	15,85
6	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	110,88 840*0,12*1,1	51,17		5674				
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (1059 руб.): 142% от ФОТ СП (602 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1,4 140/100	4027,26 523,43	79,45 9,02	5638	733	111 13	76,08	106,51
8	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	140	58,45		8183				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (666 руб.): 142% от ФОТ СП (378 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,84 840/1000	42718,56 299,89	2375,55 257,37	35884	252	1995 216	38,3	32,17
10	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м <sup>2</sup> покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	3,36 840*4/1000	5021,06 0,7	2,92	16871	2	10	0,09	0,3
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (6 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,504 840*0,0006	1506,54	39,46 7,02	759		20 4		
12	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) 2,908 т/м <sup>3</sup> = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (666 руб.): 142% от ФОТ СП (379 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,84 840/1000	2908,13 299,89	2381,5 257,77	2443	252	2000 217	38,3	32,17
13	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	81 14	444,48		36065				
Итого по разделу 1 Центральный вход в парк (асфальтобетон) 70м.п*12 м=840 кв.м						1072768				234,1

Раздел 2. Устройство брусчатки (площадь 1702 м<sup>2</sup>)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (594 руб.): 95% от ФОТ СП (266 руб.): 50% от ФОТ	0,5106 1702*0,3/1000	6343,79 198,88	6140,07 1025,22	3239	102	3135 523	31,32	15,99
15	ТССЦ-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	612,72 510,6*1,2	2,9	2,9	1777		1777		
16	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (1360 руб.): 142% от ФОТ СП (774 руб.): 95% от ФОТ	1,8 180/100	4027,26 523,43	79,45 9,02	7249	942	143 16	76,08	136,94
17	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	180	58,45		10521				
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (2918 руб.): 142% от ФОТ СП (1659 руб.): 95% от ФОТ	3,86 386/100	4027,26 523,43	79,45 9,02	15545	2020	307 35	76,08	293,67
19	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	-22,77	550,19		-12528				
20	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	19,5822 22,77*0,86	550,19		10774				
21	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	-0,2316	484,14		-112				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	0,076428 0,2316*0,33	484,14		37				
23	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	386	20,71		7994				
24	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (1255 руб.): 142% от ФОТ СП (714 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,0424 1702*0,12/100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	7172	325	6814 559	24,19	49,41
25	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	257,3424 1702*0,12*1,26	100,57		25881				
26	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (802 руб.): 142% от ФОТ СП (456 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,0424 1702*0,12/100	2254,47 102,49	2140,68 174,33	4605	209	4372 356	15,72	32,11
27	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	224,664 1702*0,12*1,1	51,17		11496				
28	<b>ТЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 1.986,65 = 8.521,65 - 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (6948 руб.): 142% от ФОТ СП (3951 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	17,02 1702/100	1986,65 281,96	402,98 5,54	33813	4799	6859 94	42,4	721,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТССЦ-403-0106</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1702	101,35	172498					
30	<b>ТЕРр68-37-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту: до 18 см (1 колодез) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (46 руб.): 104% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	3	149,27 14,63	448	44	21	2,2	6,6	
31	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,003465 $(0,35 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 11/100$	1778 1778	6	6		280	0,97	
32	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки(урны) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,003465	54144,62 1143	188	4	5 1	180	0,62	
33	<b>прайс-лист</b>	Урна уличная (шт) МАТ=1870/1,2/7,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	11	214,94 1870/1,2/7,25	2364					
34	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 45% от ФОТ	0,01242 $\frac{(((((0,45 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 2) \cdot 6) + ((0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 2) \cdot 7))}{100}$	1778 1778	22	22		280	3,48	
35	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (18 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	0,01242	54144,62 1143	672	14	20 3	180	2,24	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	прайс-лист	Скамья со спинкой уличная МАТ=7900/1,2/7,25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	7	908,05 7900/1,2/7,25		6356				
37	прайс-лист	Скамья без спинки уличная МАТ=3500/1,2/7,25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	6	402,3 3500/1,2/7,25		2414				
<b>Итого по разделу 2 Устройство брусчатки (площадь 1702 м2)</b>						<b>2423421</b>				<b>1263,68</b>
<b>Раздел 3. Освещение</b>										
38	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (99 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ	0,1384 865*0,2*0,8/1000	4182,52 81,66	4100,86 668,69	579	11	568 93	12,86	1,78
39	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (108 руб.): 80% от ФОТ СП (52 руб.): 45% от ФОТ	0,1384	977,9 977,9		135	135		154	21,31
40	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (792 руб.): 100% от ФОТ СП (438 руб.): 65% от ФОТ	0,865 865/1000	30178,54 915,04		26104	792		133	115,05
41	ТСЦЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	-865	29,2		-25258				
42	прайс-лист	Труба гофрированная двухстенная с зондомиз ПНД диаметром 50 мм МАТ=84,58/1,2/7,25 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	865	9,72 84,58/1,2/7,25		8408				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (660 руб.): 95% от ФОТ СП (452 руб.): 65% от ФОТ	4 8,65	5 169,99 77,67	6 57,75 2,65	7 1470	8 672	9 500 23	10 9,92	11 85,81
44	<b>ТССЦ-501-8337</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	4 0,865 865/1000	5 4491,06	6 3885	7 66	8 66	9 12	10	11
45	<b>ТЕР01-01-033-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	4 0,1211	5 542,4	6 542,4 100,94	7 48	8 2	9 46 4	10 15,2	11 0,3
46	<b>ТЕР01-02-031-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	4 0,02 2/100	5 2391,25 96,52	6 2294,73 188,79	7 17	8 2	9 5	10 2,3	11 0,33
47	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (2 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 80% от ФОТ	4 0,144	5 117,93 15,3	6 35,53 2,98	7 585	8 12	9 17 3	10 180	11 1,94
48	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	4 0,0108 1,08/100	5 54144,62 1143	6 1586,13 238,68	7 585	8 12	9 17 3	10 180	11 1,94



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлургические, количество рожков: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	383	43	311 29	2,73	5,46
50	ТЕРМ08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	2	110,13 8,71	55,7 5,04	220	17	111 10	1,02	2,04
51	ТССЦ-509-5474 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	2	506,94		1014				
52	прайс-лист	Опора стальная для уличного светильника МАТ=4960/1,2/П,25 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	2	570,11 4960/1,2/П,25		1140				
53	ТЕРМ08-02-370-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	1	35,79 7,69	22,1 1,33	36	8	22 1	0,9	0,9
54	ТССЦ-504-0549 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1	565,91		566				
55	ТЕРМ08-02-471-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,4	125,87 63,42	38,25 1,06	50	25	15	8,29	3,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	<b>ТЕР08-02-472-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,1 2,5*4/100	226,89 145,35	56,29 1,86	23	15	6	19	1,9
57	<b>ТССЦ-101-1617</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	0,014596 ((2,5*4)+(1,6*4))*0,89/1000	4846		71				
58	<b>ТЕР08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	1	8,31 5,65	2,21 0,13	8	6	2	0,7	0,7
59	<b>ТССЦ-509-8188</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1	210,2		210				
60	<b>ТЕР08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж автоматических выключателей в щите (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	3	9,4 9,04		28	27		1 12	3,36
61	<b>ТССЦ-509-2242</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1	29,04		29				
62	<b>ТССЦ-509-2243</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1	27,43		27				
63	<b>ТССЦ-509-2244</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	1	27,43		27				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	<b>ТЕРм08-02-412-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,09	156,81 89,35	24,31 1,46	14	8	2	11,68	1,05
65	<b>ТССЦ-103-0015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	9	19,24		173				
66	<b>ТССЦ-502-0878</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16- 0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	0,009	18653,8		168				
67	<b>ТЕРм08-02-407-16</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,09 9/100	844,04 202,57	200,54 8,49	76	18	18 1	26,48	2,38
68	<b>ТССЦ-111-0139</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Зажим ответственный с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	4	31,7		127				
<b>Итого по разделу 3 Освещение</b>						<b>170063</b>				<b>247,63</b>
<b>Раздел 4. Пуско-наладочные работы</b>										
69	<b>ТЕРп01-11-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 1 кв 2019 г. СМР=15,78 НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП 40% от ФОТ	0,01	135,04 135,04		1	1		12,96	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 1 кв 2019 г. СМР=15,78 НР (2 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	1	3,33 3,33		3	3		0,32	0,32
71	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 1 кв 2019 г. СМР=15,78 НР (11 руб.): 65% от ФОТ СП (7 руб.): 40% от ФОТ	1	16,88 16,88		17	17		1,62	1,62
<b>Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы</b>										
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г						474441	11951	39713		1747,48
Накладные расходы								3147		
Сметная прибыль						19989				
<b>Итого по смете:</b>						11302				
Итого Строительные работы						3586640				1638,49
Итого Монтажные работы						79605				106,92
Итого Прочие затраты						679				2,07
Итого						3666924				1747,48
Справочно, в ценах 2001г..										
Материалы						422777				
Машины и механизмы						39713				
ФОТ						15098				
Накладные расходы						19989				
Сметная прибыль						11302				
НДС 20%						733385				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>4400309</b>				<b>1747,48</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Шуркина И.В.

*Шуркина И.В.*

Проверил: \_\_\_\_\_

