

Дополнительное соглашение №1

к муниципальному контракту от 31.05.2019г №15 на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г Починка Смоленской области

г Починок

«01» 08 2019 г

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Голуба Александра Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3», зарегистрированное 21 ноября 2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1186733020594, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.п. б п. 1 ч. 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п. 2.2 муниципального контракта от 31.05.2019 г №15 на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г Починка Смоленской области (далее – муниципальный контракт), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1 В ходе выполнения работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, была выявлена необходимость в увеличении объема работ, это связано с соблюдением ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в части выявленной необходимости высотного регулирования пешеходных дорожек и проезжей части дороги при соблюдении поперечного профиля и дополнительными затратами на планировку основания. При этом цена Муниципального контракта изменяется пропорционально дополнительного объема работы исходя из установленной в Муниципальном контракте цены единицы работы и составляет 3 946 901 (три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот один) рубль 25 копеек, в том числе 96 631(девятьсто шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек составляет сметная стоимость дополнительных работ

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью муниципального контракта.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями муниципального контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

6. Подписи сторон:

Муниципальный заказчик

Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



А.В. Голуб

2019год


Подрядчик

Директор ООО «Дорспецстрой №3»



В.П. Болденков

2019год



УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области



А.В. Голуб
2019г

**АКТ
обследования территории Парка культуры и отдыха города Починка Смоленской
области**

г Починок

«08» 07 2019 г

Комиссия в составе: начальника Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Носкова С.А., главного специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Шуркиной И.В., ведущего специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Шевчук И.И., в присутствии представителя Подрядчика О.А. Черей, произвела визуальный осмотр территории Парка культуры и отдыха города Починка Смоленской области, участвующей в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2019 год, о чем составила настоящий акт

Обследование проводилось визуально.

Результаты обследования: в процессе выполнения работ по благоустройству территории Парка культуры и отдыха города Починка Смоленской области, участвующей в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2019 год выявилась необходимость соединить дорогу в Парке культуры и отдыха с существующим полотном дороги по улице Советской.

Для удобства движения автомобилей (въезда и выезда) выполнить радиус поворотов. Выполнить работы по выемке грунта, подготовку оснований с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия.

В связи с принятым решением по устройству дорожек для дальнейшего комфортного движения пешеходов необходимо нивелировать существующую поверхность песком.


Выводы комиссии: в целях дальнейшего благоустройства территории Парка культуры и отдыха города Починка Смоленской области, необходимо провести следующие работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³	0.0336
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т	40.32
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³	0.1512
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³	0.1

5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0.04946
6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000м2	0,19784
7	Розлив вяжущих материалов	1т	0,029676
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0.04946
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100м3	0.20424

Комиссия:

 Носков С.А.

 Шуркина И.В.

 Шевчук И.И.

 Черей О.А.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,04946
2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2	0,19784
3	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,029676
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,04946
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,20424



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на выполнение дополнительных работ по благоустройству Парка культуры и отдыха в г.Починке Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 96,631 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,246 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 13,29 чел. час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего
Раздел 1.									
1	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СЛ (17 руб.): 50% *0,85 от ФОТ	0,0336	6343,79 198,88	6140,07 1025,22	213	7	206 34	31,32 1,05
2	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СЛ 0% *0,85 от ФОТ	40,32	2,9	2,9	117	117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (92 руб.): 142% от ФОТ СП (52 руб.): 95% от ФОТ	0,1512	351,43 159,17	3336,44 273,57	531	24	504 41	24,19	3,66
4	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	19,0512	100,57		1916				
5	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (38 руб.): 142% от ФОТ СП (22 руб.): 95% от ФОТ	0,1	2254,47 102,49	2140,68 174,33	225	10	214 17	15,72	1,57
6	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	11	51,17		563				
7	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (40 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 95% от ФОТ	0,04946	42718,56 299,89	2375,55 257,37	2113	15	117 13	38,3	1,89
8	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,19784 49,464/1000	5021,06 0,7	2,92	993		1	0,09	0,02
9	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розлив вакуумных материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,029676 49,464/0,0006	1506,54	39,46 7,02	45		1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 96,6 x 422,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (40 руб.): 142% от ФОТ СЛ (23 руб.): 95% от ФОТ	0,04946	2908,13 299,89	2381,5 257,77	144	15	118 13	38,3	1,89
11	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	4,778	444,48	2124	2124				10,08
Итого по разделу 1										
Раздел 2.										
12	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м ³ материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25 НР (81 руб.): 142% от ФОТ СЛ (46 руб.): 95% от ФОТ	0,20424	2254,47 102,49	2140,68 174,33	460	21	437 36	15,72	3,21
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв 2019 г. СМР=7,25	22,466	51,17	1150	1150				3,21
Итого по разделу 2										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г						10594	92	1715 154		13,29
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						330				
Перевозка грузов автотранспортом						183				
Автомобильные дороги						269				1,05
Итого						117				12,24
Всего с учетом "1 кв 2019 г СМР=7,25"						10721				13,29
Справочно, в ценах 2001г...						11107				13,29
Материалы						80526				13,29
Машины и механизмы						8787				
						1715				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						246				
Накладные расходы						330				
Сметная прибыль						183				
НДС 20%						16105				
ВСЕГО по смете						96631				13,29

Составил: *М.В. Сидорова*

Проверил: *М.В. Сидорова*