



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по установке и монтажу видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха г.Починка Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 167,119 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ _____ 106,508 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 36,888 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,562 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 160,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2020г.

Приложение № 1 к муниципальному контракту № _____ от 23.10.2020

УТВЕРЖДАЮ:

И. О. Главы муниципального образования
"Починковский район" Смоленской области

И.Н. Прохоренкова
2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Материалы	Всего	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	ЦМ	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	Материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
Раздел 1.													
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 кв 2020 года СМР=8,21 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (48 руб.); 80% "0,7 от ФОТ СП (30 руб.); 45% "(0,9*0,85) от ФОТ	0,088	977,9 977,9				86	86			154	13,55
2	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3 кв 2020 года СМР=8,21 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (32 руб.); 100% "0,7 от ФОТ СП (23 руб.); 65% "(0,9*0,85) от ФОТ	0,05	30178,54 915,04			29263,5	1509	46		1463	133	6,65

3	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пауэх котлованов и ям. группа грунтов: 2 (100 М3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (29 руб.): 80% *0,7 от ФОТ СП (18 руб.): 45% *(0,9*0,85) от ФОТ	0,088	592,92 592,92					52	52					97,2	8,55
4	ТЕР08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (подъем по опоре) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 95% *0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 65% *(0,9*0,85) от ФОТ	0,1	191,62 113,54	63,56	14,52		19	11	6	2	15,2	1,52			
Н	1. 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы, (шт.)	175													
Н	2. 301-9920	Трубки защитные гофрированные, (м)	101,2 10,12													
5	ТСЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	1	14,92		14,92		15			15					
6	ТЕР08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель проложенный в гофре) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5 руб.): 95% *0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 65% *(0,9*0,85) от ФОТ	0,1	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57		17	8	6	3	9,92	0,99			
7	ТЕРМ10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы (ремонтно-спешательные): НР (78 руб.): 100% *0,7 от ФОТ СП (55 руб.): 65% *(0,9*0,85) от ФОТ	0,7 70/100	468,55 126,3	326,39 33,57	15,86		328	88	228 23	12	15	10,5			

8	ПРАЙС-ЛИСТ	ОПЦ-ДА-6кН Оптический кабель для подвеса (подвесной) 4 волокна, 6 кН (М) МАТ=24.0/1,2/8,21*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	70	2,47 24.0/1,2/8,21*1,012	2,47 24.0/1,2/8,21*1,012	173	173	19	49,4			
9	ТЕРМ10-06-048-09 Прыказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода (для соединения столбов и основной линии) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (370 руб.); 100%*0,7 от ФОТ СЛ (263 руб.); 65%*(0,9*0,85) от ФОТ	2,6 260/100	599,15 159,98	422,64 43,47	16,53	1558	416	1099 113	43		
10	ТССЦ-501-1932 Прыказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	0,26 260/1000	2707,05	2707,05	704	704			704		
11	ТЕРМ10-10-001-02 Прыказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (107 руб.); 92%*0,7 от ФОТ СЛ (83 руб.); 65%*(0,9*0,85) от ФОТ	6	39,26 27,68	9,97	1,61	236	166	60	10	3,11	18,66
12	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-видеокамера HiWatch DS-1250 (шт.) МАТ=8190/1,2/8,21*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	6	866,52 8190/1,2/8,21*1,012*1,03	866,52 8190/1,2/8,21*1,012*1,03	5199	5199			5199		
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Грозозащита Info-Sys PГ4P0E-1P54 (шт.) МАТ=948/1,2/8,21*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	6	100,3 948/1,2/8,21*1,012*1,03	100,3 948/1,2/8,21*1,012*1,03	602	602			602		
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштей для крепления видеокамеры на опору (шт.) МАТ=1500/1,2/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	6	155,3 1500/1,2/8,21*1,02	155,3 1500/1,2/8,21*1,02	932	932			932		

15	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	6	12,05															
16	ТЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 95% *0,7 от ФОТ СЛ (11 руб.): 65% *(0,9*0,85) от ФОТ	1	63,81 19,13	41,64 3,1	3,04	64	19	42 3	3	2,37	2,37							
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит с монтажной панелью ШМПГ-2-0 У1 IP65 (шт.) МАТ=6500/1,2/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	1	672,96 6500/1,2/8,21*1,02		672,96 6500/1,2/8,21*1,02	673			673									
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для крепления шкафа на столб (шт.) МАТ=1500/1,2/8,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	1	155,3 1500/1,2/8,21*1,02		155,3 1500/1,2/8,21*1,02	155			155									
19	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг(для питания щита с оборудованием) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2 руб.): 95% *0,7 от ФОТ СЛ (1 руб.): 65% *(0,9*0,85) от ФОТ	0,035	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57	6	3	2	1	9,92	0,35							
20	ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцияй и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 года СМР=8,21 Линии электропередачи	0,0035 3,5 / 1000	10149,77		10149,77	36			36									

ГРАНД-Смета 2019

34	ТЕР33-03-006-04 Пульты Министров России от 13.03.15 №177/лр	Окраска за один раз краской установочных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 вава СМР-8-21 Линии электропередач: НР (7 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 60%*(0,9*0,89) от ФОТ	0,04836	1525,74 72,98	1282,36 114,33	170,4	74	4	62 6	8	9,32	0,45
35	ТЕР33-01-016-01 Пульты Министров России от 13.03.15 №177/лр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоячных массой до 2 т (1 т опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2020 вава СМР-8-21 Линии электропередач: НР (12 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 60%*(0,9*0,89) от ФОТ	0,04836	10760,57 231,21	1371,82 98,1	9157,54	520	11	66 5	443	29,12	1,41
Н	1. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, (1 т)	0	9189,35		9189,35						
Н	2. 110-9126	Металлические плакаты, (шт.)	0									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машин и механизмы												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машин и механизмы												

ГРАНД-Смета 2019

ФОТ	1562							
Накладные расходы	1000							
Сметная прибыль	738							
УСН (12/712+(1607-153)+1000*0,1712+738*0,15)*0,2*8,21	23723							
ВСЕГО по смете	167119							160,01

Составил: Шуркина И. В.

Проверил: _____

Департамент Смоленской области
по строительству в ЖЭСХ
ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И СМЕТНОГО ПОДРЕЧИСЛА
СОГЛАСОВАНО
Шуркина И. В. (167119 руб. 05)